

نشاط إغلاق الخلايا في المردم

نشاط إغلاق الخلايا في المردم	
للحصول على رخصة في مجال إغلاق الخلايا في المردم يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والالتزام بالاشتراطات	
النشاط الرئيسي	التخلص النهائي من النفايات الخطرة
الأنشطة الفرعية	إغلاق الخلايا في المردم
الفئة المستفيدة	المنشآت العاملة في مجال إغلاق الخلايا في المردم
المتطلبات العامة	<ul style="list-style-type: none"> • تعبئة نموذج الطلب إلكترونياً. • إرفاق السجل التجاري مضاف به النشاط. • إرفاق صك الملكية أو عقد الإيجار. • إرفاق شهادة الزكاة والدخل. • إرفاق رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة (موقع النشاط). • بيان بالمعدات والأجهزة الرئيسية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها. • إرفاق خطة العمل المقترحة والتقنية المستخدمة. • إرفاق خطة الصحة والسلامة والبيئة.
المتطلبات الخاصة	<ol style="list-style-type: none"> 1. تقديم خطة الإغلاق والتي توضح إجراءات إغلاق وحدات النفايات الخطرة وعمليات إزالة التلوث منها وعمليات صيانة ومراقبة والوحدات والمرافق كلما دعت الحاجة بعد الإغلاق . 2. تقديم خطة الطوارئ بما فيها التعامل مع العوامل الطبيعية (الأمطار ، العواصف ، الفيضانات، إلخ) .
المتطلبات الإدارية	إرفاق ما يثبت صلاحية مقدم الطلب لتقديم الطلب محل الدراسة.
الاشتراطات	<ul style="list-style-type: none"> ○ لا يحق للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد إصدار رخصة النشاط من المركز. ○ إزالة التلوث من مرافق الوحدات والأجهزة والمعدات المستخدمة في المرفق عند الإغلاق والمدة اللازمة للاحتفاظ بموقع المرفق المغلق . ○ عند إغلاق أيّ خلية داخل الموقع أو إغلاق المردم بالكامل ، يجب تغطية الخلية بطبقة نهائية مصممة لتمنح تخفيض طويل الأجل لأيّ



نشاط إغلاق الخلايا في المردم

<p>ارتحال متوقع للسوائل الى موقع الخلية المغلقة وتحتاج الى أقلّ صيانة ممكنة وذلك بحسب الأدلة الفنية الاسترشادية الصادرة عن المركز .</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ الإلتزام بأن يكون إغلاق الخلية بصورة تحسّن من عملية التصريف للمياه وتقلّل من انجراف الغطاء النهائي ، وأن يتمّ احتواء عمليات الهبوط في الغطاء النهائي للمحافظة على سلامته . ○ الإلتزام في الحفاظ على الغطاء النهائي بشكل كامل وفعالّ وصيانتته لإصلاح الضرر الممكن حدوثه جراء الانجراف والهبوط . ○ الإلتزام بالاستمرار في تشغيل نظام تجميع العصارة وتصريفها لغاية التأكد من انقطاع العصارة نهائيا عن الانبعاث . ○ الإلتزام بمتابعة الرقابة على نوعية المياه الجوفية وإجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة من الجهات المختصة (المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي) . ○ منع مياه الامطار من تدمير الغطاء النهائي او إحداث اضرار فيه . ○ وقوف مفتشي ومراقبي المركز على الموقع عند إجراء إغلاق الخلايا للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات . 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ المتطلبات العامة والخاصة والإدارية المذكورة أعلاه. 	<p>متطلبات تجديد رخصة</p>
<p>رخصة (إغلاق الخلايا في المردم)</p>	<p>المخرج الرئيسي</p>
<p>للمركز تعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعار مسبق</p>	<p>ملاحظة</p>